

MUNICÍPIO DE COLINAS – RS

Colinas,30 de março de 2021.

Obra: Cobertura em estrutura metálica - Saúde, COLINAS/RS

Bancos

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Saúde

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI - R\$			Total - R\$			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			COBERTURA METÁLICA							13.458,49	48.991,51	62.450,00	100,00%
1.1		PRÓPRIA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	kg	731,46	14,05	8,19	29,53	37,71	5.988,82	21.596,36	27.585,18	44,17%
1.2		PRÓPRIA	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	137,50	59,92	17,23	63,93	81,15	2.368,43	8.789,69	11.158,12	17,87%
1.3		PRÓPRIA	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	137,50	34,20	17,54	63,88	81,41	2.411,40	8.782,81	11.194,21	17,93%
1.4		PRÓPRIA	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	kg	644,64	10,61	3,69	12,85	16,54	2.377,11	8.283,62	10.660,73	17,07%
1.5		PRÓPRIA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	93,49	7,35	2,55	7,64	10,19	238,39	714,03	952,42	1,53%
1.6		PRÓPRIA	FIXAÇÃO DOS PILARES COM PARABOLT #3/8"	Und	12,00	65,00	6,20	68,75	74,95	74,34	825,00	899,34	1,44%
Totais ->										13.458,49	48.991,51	62.450,00	100,00%
										Total sem BDI		31.525,29	
										Total do BDI		30.924,71	
										Total Geral		62.450,00	